ÚZEMIE
POVRCH ÚZEMIA

POZDĹŽNY PROFIL :

MIERKA:
1:1000/1:100

POZNÁMKA:

- DODRŽAŤ POŽIADAVKY STN 73 6005 PRIESTOROVÁ ÚPRAVA VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENIA
- PRI SKLADOVANÍ, MANIPULÁCII, MONTÁŽI, UKLADANÍ, ZHUTŇOVANÍ A TLAKOVEJ SKÚŠKE DODRŽAŤ POŽIADAVKY VÝROBCU A STN
- PRED ZAČATÍM PRÁC PREVIESŤ RUČNÉ SONDY V MIESTACH EXIST. SIETÍ ZA PRÍTOMNOSTI ICH SPRÁVCOV!


HLBKA VÝKOPU
KÓTA DNA POTRUBIA
KÓTA TERÉNU
ZROVNÁVACIA ROVINA
STANIČENIE [Km],[m]
SKLON [promile] - DLŽKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DLŽKA [m]
108.00
0.0
Hodkal.

LEGENDA:
1) 18.91 - 10.05
2) 54.66 - 24.88
3) 66.93 - 17.48
4) -25.63 - 25.75
5) 9.07 - 20.95
6) 35.23 - 18.45
7) 18.18 - 8.80

SCHÉMA ULOŽENIA POTRUBIA


a) V KOMUNIKÁCII
b) VO VOĽNOM TERÉNE
HĹBKA VÝKOPU
(PODĽA POZDĹŽNEHO PROFILU)
VÝŠKA KRYTIA
KONŠTRUKCIA VOZOVKY
KÓTA TERÉNU
ZATRÁVNENIE + OHUMUSOVANIE V HR. 150 mm ALEBO OPRAVA PODĽA PÔVODNÉHO STAVU
ZÁSYP HUTNENÝ PO VRSTVÁCH (ZEMINA Z VÝKOPU)
SIGNALIZAČNÝ VODIČ Cu 4,0mm²
VÝSTRAŽNÁ FÓLIA
(ÚROVEŇ PRE STROJNÉ HUTNENIE (MIN. 300 mm NAD VRCHOLOM POTRUBIA)
OBSYP (ZEMINA Z VÝKOPU)
MAX. ZRNITOSŤ 45 mm.
VYROVNÁVAJÚCA VRSTVA, TRIEDENÁ ZEMINA Z VÝKOPU
DRENÁŽNE POTRUBIE
(V PRÍPADE ODVODNENIA STAVBY)
POTRUBIE
TRIEDENÝ NESÚDRŽNÝ MATERIÁL fr. 0-32mm
AKTÍVNA ZÓNA HR. 0,5m
MATERIÁL O OBJ. HM. >1600kg/m3,
HUTNENIE NA 100% PS
50
D
>150
300
VONKAJŠÍ PRIEMER
B - ŠÍRKA RYHY
MIN. 1100 mm (D + 700 mm)

5

HIP	
ZODP. PROJEKTANT	ING. JÚLIUS ŽABKA
VYPRACOVAL	ING. JÚLIUS ŽABKA
MIESTO STAVBY	VINIČKY
INVESTOR	Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša, Hlavná 136, 076 31 Streda nad Bodrogom

ZDRUŽENÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA
A PRÍPOJKA VINIČKY – HATFA

NÁZOV VÝKRESU
POZDĹŽNY PROFIL

waterm spol. s r.o.
Krivá 23, 040 01 Košice
waterm@stonline.sk
www.watermsro.sk

STUPEŇ	SP
DÁTUM	8/2016
FORMÁT	13xA4
MIERKA 1:1000/100	Č.V. 5